

◇ 荷重計算 ◇

設計条件

荷重基準: 鋼道路橋等設計示方による
 荷重: 500Kg/m² (等分布荷重)
 載荷寸法: 全面等分布負載
 許容応力: $\sigma_b = 18.0 \text{ Kg/mm}^2$ (SS400使用)

スパン: L = 200 mm

W: 主部材が支える最大全面荷重(Kg)
 N: 荷重を受ける主部材本数
 (Z): 主部材断面係数
 A: 実効負載面積

荷重計算

「群集荷重」

$$W = \frac{8\sigma_b Z}{L} = \frac{8 \times 18 \times Z}{200} = 0.720 \times Z$$

$$Z = N(Z) = 80 \times 0.180 \times 10^3 = 14.40 \times 10^3$$

$$\therefore W = 0.720 \times 14.40 \times 10^3 = 10.37 \times 10^3 \text{ (Kg)}$$

$$A = 0.20 \times 1.00 = 0.20 \text{ (m}^2\text{)}$$


$$\therefore W/A = \frac{10.37 \times 10^3}{0.20} = 51850 > 500 \text{ (Kg/m}^2\text{)}$$

以上より群集荷重は充分である

<表面処理>

本体重量: 9.1Kg

本体: 溶融亜鉛メッキ



担当	製図	検図	尺度	作図	工事名
	岡本	水谷	1/10	年月日	
タイハイグレーチング 石田鉄工株式会社					図面番号 GTUH19-18 歩
					図面名称 GTUH 180X995X19 寸法:171